

REFERENCJE

Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Legnicy przy ul. Mickiewicza 2 zaświadcza, że firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy spółka jawna z siedzibą w Legnicy przy ul. Kowalskiej 2, wykonała na nasze zlecenie w ramach zamówienia publicznego nr DT-P/23/2009 zadanie p.n.: „**Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa dróg w obszarze rewitalizowanym**”.

Zakres prac obejmował:

1. ROBOTY DROGOWE

- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej oraz krawężników wraz z wykonaniem robót ziemnych
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej granitowej 15/17 na podsypce cementowo - piaskowej, podbudowie z betonu B7,5 gr. 20cm i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m > 2,5$ Mpa gr.15cm – na powierzchni 4.148 m²
- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki kamiennej granitowej 9/11 i płyt kamiennych granitowych gr.12cm na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowie z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm gr. 15 cm i warstwie odsączającej gr.6cm – na powierzchni 2.937 m² (w tym 1.398 m² nawierzchnia z płyt kamiennych)
- obramowanie chodników z kostki kamiennej granitowej 15/17 na podsypce cementowo – piaskowej – na powierzchni 251 m²
- montaż krawężników kamiennych 20x30cm i 12x20cm na ławie betonowej B15 – długości 1.506 mb
- ułożenie ścieku dwurzędowego z kostki kamiennej granitowej 15/17 na ławie betonowej B15 – długości 1.431 mb
- montaż elementów małej architektury (słupki stylowe, kosze na śmieci, osłony pionowe i poziome zabezpieczające na drzewa, stojaki na rowery)
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – szt. 200

2. KANALIZACJA DESZCZOWA

- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1200 – szt. 22
- montaż studzienek ściekowych ulicznych fi 500mm – szt.30
- kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO STEINZEUG średnicy fi 300 – 600mm – długości 456,7 mb
- przyłącza z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO STEINZEUG średnicy fi 200mm – 662,2 mb

3. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

- montaż latarni ulicznych stylizowanych kompletnych – kpl. 32
- układanie linii kablowej oświetlenia ulicznego – 1.057 mb
- montaż szafki oświetleniowej – szt. 1

4. BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ DLA SIECI LEGMAN

- układanie rur ochronnych DVK o średnicy 110mm – 290 mb
- budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 40/3,7 mm – długości 1.240 mb
- budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-2 – szt.6

Prace wykonywane były w okresie od dnia **03.11.2009r.** do dnia **15.10.2010r.**

Łączna wartość wykonanych robót: **5.010.035,07 zł brutto.**

Kierownikiem budowy na zadaniu j.w. był mgr inż. Paweł Zalewski

Kierownikiem robót branża sanitarna był mgr inż. Leon Lewicki

Kierownikiem robót branża elektryczna był mgr inż. Paweł Krynicki

Firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp.j. wszystkie roboty wykonała zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, poprawnie technicznie i z należytą starannością.

Wykonawca wykazał się dobrą organizacją robót.

Firma BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp.j. w pełni zasługuje na udzielenie rekomendacji.

Z-ca DYREKTORA
Zbigniew Oszmaj

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2
tel. 076-852-34-83, tel./fax 076-852-34-78
NIP 691-001-88-33, Regon 390276090